



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
A.S.P. "Carlo Pezzani"

## AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

### A.S.P. "CARLO PEZZANI"

(Avvenuta con D.G.R. n. 17281 del 23.04.2004  
e con Decreto n. 11597 del 07.07.2004  
pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 19.07.2004)  
C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187  
V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA  
Tel. 0383 644411

DETERMINA n. 5/Direttore/ n. 71 del 12.3.2019

Pag.  
1/2

#### DETERMINA del DIRETTORE

*Dott. Temistocle Ciaffi*

Publicato all'Albo Pretorio  
dell'Azienda il giorno

Per rimanervi affisso per 10 giorni  
consecutivi

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

**OGGETTO: LAVORI DI MURATURA RIPRISTINO SOLETTA E PAVIMENTAZIONE PER COPERTURA CUNICOLO IMPIANTI LATO CUCINA**

#### IL DIRETTORE

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 13/6/2017 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di questa Azienda ed ha assunto le relative funzioni;

**CONSIDERATO** che a seguito di perdite consistenti di acqua nella zona cunicolo impianto lato cucina si è provveduto negli scorsi mesi ad effettuare un intervento urgente di riparazione;

**CONSIDERATO** che si rende necessario ora provvedere alla chiusura ed al ripristino della soletta e pavimentazione per la copertura del cunicolo impianti lato cucina;

**VISTA** la RDO effettuata su piattaforma SINTEL alla ditta RR costruzioni edili di Rustico Roberto;

**CONSIDERATO** che i predetti lavori sono stati affidati alla Ditta RR costruzioni edili di Rustico Roberto, via Fabio Filzi 10 27100 Pavia, P.I. 02309030183, in quanto resasi disponibile coi propri mezzi ed in quanto ha presentato un preventivo più conveniente rispetto ad altri acquisiti;

**VISTO** il preventivo di spesa, agli atti, che prevedono un imponibile complessivo per tutti gli interventi di € 5.100,00 oltre iva;

#### DETERMINA

Per le ragioni di cui in parte motiva:

1. di dare atto che, per le ragioni esplicitate in premessa, sono stati affidati alla Ditta RR costruzioni edili di Rustico Roberto, via Fabio

Filzi 10 27100 Pavia, P.I. 02309030183, (CIG Z9E27822CB) i lavori seguenti:

ripristino soletta e pavimentazione copertura cunicolo impianti lato cucina comprendente:

- impianto di cantiere, nolo attrezzature e mezzi d'opera per la movimentazione dei materiali occorrenti, compreso stesura del P.O.S. (piano operativo di sicurezza),
  - rimozione completa di detriti e materiali vari di demolizione presenti nel cunicolo, creazione di nuovi appoggi in late-cemento per nuova soletta in c.a. in lamiera zincata a copertura cunicolo;
  - fornitura e posa in opera di n. 3 chiusini in lamiera zincata carrabili completi di telaio, dimensioni 60x60 cm e di botola di dimensioni cm 250x125cm in lamiera striata verniciata divisa in tre specchiature con apposite maniglie per apertura e completa di anch'esso in ferro;
  - casseratura a perdere con apposite lamiere grecate a sovrastante posa di rete elettrosaldata mm 6, maglia cm 10x10 e relativo getto in calcestruzzo rck 300 tirato sotto staggia;
  - ripristino pavimentazione in autobloccanti comprese tagliate e stuccature dei giunti ed intasatura in sabbia essiccata;
  - carico e trasporto dei materiali di risulta alla pp.dd.
2. di dare atto che la copertura della spesa, prevista in € 5.100,00 oltre iva, verrà effettuata con i normali mezzi di bilancio dell'Azienda e verrà imputata al bilancio d'esercizio 2019;
  3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196);
  4. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile dell'istruttoria, procedimento e dell'esecuzione del presente provvedimento, è il direttore dell'A.S.P. Carlo Pezzani, dott. Temistocle Cioffi.

**IL DIRETTORE**  
Dott. Temistocle Cioffi

